

**Przedmiar robót**  
**na remont drogi gminnej w miejscowości Szczekociny [ ul. Słoneczna]**  
**długości 160m**

<b>Lp.</b>	<b>Normatyw</b>	<b>Opis robót do wykonania</b>	<b>Jednostka miary</b>	<b>Ilość jednostek</b>
1..	KNR-2-31 1401 06 07	Profilowanie istniejącej nawierzchni równiarką 160mx4m	[m <sup>2</sup> ]	640
2.	KNR-2-31 0114 07 08	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm , grubości 5 cm 160mx4m	[m <sup>3</sup> ]	640
3.	KNR-2-31 0310 05 06	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S , grubości 5 cm 160mx3m	[m <sup>2</sup> ]	480
4.	KNR-2-31 0107 01	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną 0-31,5mm, grubości 4 cm 160mx2x0,5mx0,04m	[m <sup>3</sup> ]	6,40

**Przedmiar robót  
na remont drogi gminnej w miejscowości Szczekociny ul. Łąkowa  
długości 100m**

Lp.	Normatyw	Opis robót do wykonania	Jednostka miary	Ilość jednostek
1..	KNR-2-31 1401 06 07	Profilowanie istniejącej nawierzchni równiarką 100mx4,0m	[m <sup>2</sup> ]	400
2.	KNR-2-31 0114 07 08	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63mm , grubości 10 cm 100mx4,0m	[m <sup>3</sup> ]	400
3.	KNR-2-31 0310 05 06	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno- bitumicznej AC 11S , grubości 5 cm 100mx3,0m	[m <sup>2</sup> ]	300
4.	KNR-2-31 0107 01	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną 0-31,5mm, grubości 3 cm 100mx2x0,5mx0,03m	[m <sup>3</sup> ]	3
5.	KNR-2-31 1406 03	Regulacja pionowa studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej	[szt]	1

**Przedmiar robót**  
**na remont drogi gminnej w miejscowości Szczekociny [ ul. Zielona ]**  
**długości 120m**

Lp.	Normatyw	Opis robót do wykonania	Jednostka miary	Ilość jednostek
1..	KNR-2-31 1401 06 07	Profilowanie istniejącej nawierzchni równiarką 120mx4,5m	[m <sup>2</sup> ]	540
2.	KNR-2-31 0114 07 08	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm , grubości 7 cm 120mx4,5m	[m <sup>3</sup> ]	540
3.	KNR-2-31 0310 05 06	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S , grubości 5 cm 120mx4,	[m <sup>2</sup> ]	480
4.	KNR-2-31 0107 01	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną 0-31,5mm, grubości 4 cm 120mx0,5mx0,04m	[m <sup>3</sup> ]	2,4
5.	KNR-2-31 1406 03	Regulacja pionowa studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej	[szt]	3

**Przedmiar robót  
na remont drogi gminnej w miejscowości Małachów  
długości 280m**

<b>Lp.</b>	<b>Normatyw</b>	<b>Opis robót do wykonania</b>	<b>Jednostka miary</b>	<b>Ilość jednostek</b>
1..	KNR-2-31 1401 06 07	Profilowanie istniejącej nawierzchni równiarką 280mx4m	[m <sup>2</sup> ]	1120
2.	KNR-2-31 0114 07 08	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm , grubości 7 cm 280mx4m	[m <sup>3</sup> ]	1120
3.	KNR-2-31 0310 05 06	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno- bitumicznej AC 11S , grubości 5 cm 280mx3m	[m <sup>2</sup> ]	840
4.	KNR-2-31 0107 01	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną 0-31,5mm, grubości 4 cm 280mx2x0,5mx0,04m	[m <sup>3</sup> ]	11,20

**Przedmiar robót**  
**na remont drogi gminnej w miejscowości Bonowice**  
**[ łącznik Nr. 5 od DK-78 do Bonowic DG Nr 647030S]**  
**długości 120m**

Lp.	Normatyw	Opis robót do wykonania	Jednostka miary	Ilość jednostek
1..	KNR-2-31 1401 06 07	Profilowanie istniejącej nawierzchni równiarką 120mx4,5m	[m <sup>2</sup> ]	540
2.	KNR-2-31 0114 07 08	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm , grubości 7 cm 120mx4,5m	[m <sup>3</sup> ]	540
3.	KNR-2-31 0310 05 06	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno- bitumicznej AC 11S , grubości 5 cm 110mx3,5m=385 10mx[3,5m+7,5m]:2=55[ przy DK-78]	[m <sup>2</sup> ]	440
4.	KNR-2-31 0107 01	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną 0-31,5mm, grubości 4 cm 120mx2x0,50mx0,04m	[m <sup>3</sup> ]	4,80

**Przedmiar robót**  
**na remont drogi gminnej w miejscowości Kaszczor**  
**długości 120 m**

<b>Lp.</b>	<b>Normatyw</b>	<b>Opis robót do wykonania</b>	<b>Jednostka miary</b>	<b>Ilość jednostek</b>
1..	KNR-2-31 1401 06 07	Profilowanie istniejącej nawierzchni równiarką 120mx3,5m	[m <sup>2</sup> ]	420
2.	KNR-2-31 0114 07 08	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63mm , grubości 7 cm 120mx4m	[m <sup>3</sup> ]	480
3.	KNR-2-31 0310 05 06	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno- bitumicznej AC 11S , grubości 4 cm 120mx3m	[m <sup>2</sup> ]	360
4.	KNR-2-31 0107 01	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną 0-31,5mm, grubości 3 cm 120mx2x0,5mx0,03m	[m <sup>3</sup> ]	3,6

**Przedmiar robót  
na remont drogi gminnej w miejscowości Goleniowy ul. Cicha  
długości 130m**

Lp.	Normatyw	Opis robót do wykonania	Jednostka miary	Ilość jednostek
1..	KNR-2-31 1401 06 07	Profilowanie istniejącej nawierzchni równiarką 130mx5m	[m <sup>2</sup> ]	650
2.	KNR-2-31 0114 07 08	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63mm , grubości 10 cm 130mx4,0m	[m <sup>3</sup> ]	520
3.	KNR-2-31 0310 05 06	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S , grubości 4 cm 130mx3,0m	[m <sup>2</sup> ]	390
4.	KNR-2-31 0107 01	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną 0-31,5mm, grubości 3 cm 130mx2x0,5mx0,03m	[m <sup>3</sup> ]	3,9

**Przedmiar robót  
na remont drogi gminnej w miejscowości Tęgobórz  
długości 134m**

Lp.	Normatyw	Opis robót do wykonania	Jednostka miary	Ilość jednostek
1..	KNR-2-31 1004 06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej 134mx4,5m	[m <sup>2</sup> ]	603
2.	KNR-2-31 1004 07	Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,51kg/m <sup>2</sup> 134mx4m	[m <sup>2</sup> ]	536
3.	KNR-2-31 0310 05 06	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno- bitumicznej AC 11S , grubości 5 cm 134mx4m	[m <sup>2</sup> ]	536
4.	KNR-2-31 0107 01	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną 0-31,5mm, grubości 4 cm 134mx2x0,5mx0,04m	[m <sup>3</sup> ]	5,36



**Przedmiar robót**  
**na remont drogi gminnej w miejscowości Wólka Starzyńska**  
**długości 187 m +174m<sup>2</sup>**

Lp.	Normatyw	Opis robót do wykonania	Jednostka miary	Ilość jednostek
1.	KNR-2-31 1401 06	<b>Odcinek Wólka Starzyńska - Starzyny</b> <b>[187m]</b>		
		Profilowanie istniejącej nawierzchni równiarką 187mx4m	[m <sup>2</sup> ]	748
2.	KNR-2-31 1004 04	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej 187mx4m	[m <sup>2</sup> ]	748
3.	KNR-2-31 1004 07	Skropienie istniejącej nawierzchni z trylinki emulsją asfaltową w ilości 0,51 kg/m <sup>2</sup> 100mx4m	[m <sup>2</sup> ]	400
4.	KNR-2-31 0310 01	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W grubości 4cm 187mx4m	[m <sup>2</sup> ]	748
5.	KNR-2-31 1004 07	Skropienie warstwy wiążącej nawierzchni emulsją asfaltowa w ilości 0,51 kg/m <sup>2</sup> 187mx4m	[m <sup>2</sup> ]	748
6.	KNR-2-31 0310 05/06	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno- bitumicznej AC 11S , grubości 4 cm 187mx4m	[m <sup>2</sup> ]	748
7.	KNR-2-31 0107 01	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną 0-31,5mm, grubości 6 cm 187mx2x0,50mx0,06m	[m <sup>3</sup> ]	11,22
<b>Wólka Starzyńska [skrzyżowanie w centrum - 174m<sup>2</sup>]</b>				
1.	KNR-2-31 0101 01	Wykonanie koryta głębokości 15 cm [24mx14,5m]:2	[m <sup>2</sup> ]	174
2.	KNR-SEK 06-01 0106/02	Mechaniczne cięcie nawierzchni bitumicznej piłą [20m+27m]	[m]	47
3.	KNR-2-31 0114 07/08	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63mm, grubości 10 cm [25mx14,5m]:2	[m <sup>2</sup> ]	174
4.	KNR-2-31 0310 05/06	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej warstwa ścieralna AC 11S , grubości 5cm [24mx14,5m]:2	[m <sup>2</sup> ]	174