
Nazwa zamówienia: „Remont drogi gminnej w Wólce Starzyńskiej”.

Inwestor: Gmina Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

1) CZĘŚĆ OGÓLNA

2) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

- roboty pomiarowe

- roboty rozbiórkowe

3) ROBOTY ZASADNICZE:

- roboty ziemne

- wykonanie podbudowy jezdni i rozjazdu

- wykonanie nawierzchni jezdni i rozjazdu z mieszanki mineralno-asfaltowej

- utwardzenie poboczy warstwą z kruszywa kamiennego

SPIS TREŚCI

D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	str. 3-18
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej	str. 19-24
D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg	str. 25-27
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	
D.02.00.00	Roboty ziemne - wymagania ogólne	str. 28-33
D.02.01.01	Wykopy w gruntach nieskalistych	str. 34-36
D.04.00.00	PODBUDOWY	
D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	str. 37-40
D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	str. 41-50
D.04.04.02a	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego-podbudowa pomocnicza	str. 51-61
D.04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego	str. 62-71
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	
D.05.03.05a	Warstwa wiążąca/wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W	str. 72-98
D.05.03.05b	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S	str. 99-118
D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	
D.06.03.01a	Pobocza utwardzone	str. 119-125