
Nazwa zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej w Drużykowie - wykonanie chodnika”.

Inwestor: Gmina Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

1) CZĘŚĆ OGÓLNA

2) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

- roboty pomiarowe
- roboty rozbiórkowe

3) ROBOTY ZASADNICZE:

- roboty ziemne
- wykonanie podbudowy chodnika, wjazdów i rozjazdu
- wykonanie nawierzchni chodnika i wjazdów z kostki betonowej
- wykonanie nawierzchni rozjazdu z betonu asfaltowego,
- montaż krawężników, obrzeży i oporników na ławie betonowej

SPIS TREŚCI

D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	str. 3-18
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej	str. 19-24
D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	str. 25-26
D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg	str. 27-29
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	
D.02.00.00	Roboty ziemne - wymagania ogólne	str. 30-35
D.02.01.01	Wykopy w gruntach nieskalistych	str. 36-38
D.02.03.01	Wykonanie nasypów	str. 39-46
D.04.00.00	PODBUDOWY	
D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	str. 47-50
D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	str. 51-60
D.04.04.02a	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego- podbudowa pomocnicza	str. 61-71
D.04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego	str. 72-81
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	
D.05.03.05a	Warstwa wiążąca/wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W	str. 82-108
D.05.03.05b	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S	str. 109-128
D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	
D.08.01.01	Krawężnik betonowy	str. 129-134
D.08.02.02	Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej	str. 135-141
D.08.03.01	Obrzeża betonowe	str. 142-145