

---

## 1) CZĘŚĆ OGÓLNA:

Nazwa zamówienia: „Budowa drogi gminnej nr 647059S, działka ewid. nr 1220 o długości 290 mb w miejscowości Rokitno (Zachojnie Lewe)”

Inwestor: Gmina Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

## 2) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

- roboty pomiarowe,
- roboty rozbiórkowe,

## 3) ROBOTY ZASADNICZE:

- roboty ziemne,
- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego,
- wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej,

## SPIS TREŚCI

|                   |   |              |
|-------------------|---|--------------|
| <b>D.00.00.00</b> | <b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>                                     | str. 3-20    |
| <b>D.01.00.00</b> | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>                                |              |
| D.01.01.01        | Roboty pomiarowe, inwentaryzacja geodezyjna                 | str.21-26    |
| D.01.02.02        | Zdjęcie warstwy humusu                                      | str. 27-28   |
| D.01.02.04        | Rozbiórka elementów dróg                                    | str. 29-31   |
| <b>D.02.00.00</b> | <b>ROBOTY ZIEMNE</b>  |              |
| D.02.00.00        | Roboty ziemne - wymagania ogólne                            | str. 32-37   |
| D.02.01.01        | Wykopy w gruntach nieskalistych                             | str. 38-40   |
| D.02.03.01        | Wykonanie nasypów   | str. 41-48   |
| <b>D.04.00.00</b> | <b>PODBUDOWY</b>  |              |
| D.04.01.01        | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem                 | str. 49-52   |
| D.04.03.01        | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych            | str. 53-63   |
| D.04.04.02a       | Podbudowa pomocnicza  | str. 64-74   |
| D.04.04.02b       | Podbudowa zasadnicza  | str. 75-85   |
| D.04.05.01a       | Warstwa stabilizacji podłoża z mieszanki związanej cementem | str. 86-93   |
| <b>D.05.00.00</b> | <b>NAWIERZCHNIE</b>   |              |
| D.05.03.05a       | Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W   | str. 94-121  |
| D.05.03.05b       | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S               | str. 122-142 |